

第16回 世界で活躍する日本の土木技術者シリーズ
ベトナム国ラックフェン国際港建設事業
【防波堤工事関連】



 東亜建設工業(株) ベトナム事務所
松隈 大輔

目次

1. 工事概要

- 1-1 工事内容(工事の基礎情報)
- 1-2 課題点(地理的&施工環境的条件)

2. 施工内容

- 2-1 外周護岸(課題を考慮した事例紹介)
- 2-2 防砂堤(課題を考慮した事例紹介)

3. まとめ

1. 工事概要

1-1 工事内容

パッケージ10【工期:2015年7月~2019年10月(52ヶ月)】


- ①外周護岸 : 背後地の将来的なコンテナターミナルの先行護岸
- ②防砂堤 : -14m航路の漂砂による埋没軽減

主要工事数量

- a. 浚渫工 : 150万m³
- b. 砂置換工 : 140万m³
- c. 石投入均し工 : 64万m³
- d. コンクリートブロック工 : 21万m³(8.4万個)

要員

- a. 東亜【日本人約10名、第3国人5名、ベトナム人約100名】
- b. 施工業者【契約数60程度 ローカル企業】




①外周護岸: 2.5km

②防砂堤: 7.6km

1. 工事概要

1-2 課題点【①地理的条件】

- ①台風来襲のエリア(緯度:フィリピンと台湾の間)
- ②モンスーン期の波浪の影響(春、夏、秋)
- ③カットハイ島へのアクセスは海上のみ(開始時点)
- ④大型河川の河口付近のため漂砂の堆積
- ⑤世界遺産の背後地であり環境保全も考慮



1. 工事概要

1-2 課題点【②施工環境条件】

- ①ハイフォン港の国際&国内航路と隣接
- ②先行工区としてP6(埋立護岸工区)と隣接
- ③P10施工エリアが2カ所(製作ヤード&海上据付)
- ④後続工区としてP8&P9(航路浚渫工区)と隣接
- ⑤後続工事としてPPP(ターミナル建設)と隣接
- ⑥橋梁工区の完成により陸上アクセスが可能



1. 工事概要

1-2 課題点【③海上運搬&10km海上構造物】

1. 材料等の海上運搬に関する安全運航管理

- ①国際&国内航路を横断する際の安全管理
- ②隣接工区との運航経路の連絡調整

※ブロック運搬(約700回)、石材運搬(約1,300回)
浚渫土運搬(約2,000回)、砂運搬(約1,500回)

2. 10kmに及ぶ海上構造物施工の工程&安全管理

- ①気象条件を考慮した施工手順&設備選定
- ②現場条件の変化に応じた柔軟な施工計画


外周護岸① (始点 ⇒ 終点)




外周護岸② (終点 ⇒ 始点)



防砂堤① (始点 ⇒ 終点)



防砂堤② (終点 ⇒ 始点)



ブロック製作ヤード全景

製作ヤード : 約12.5ha
コンクリート打設量 : 5,000~10,000m³/月



2. 施工内容

2-1 外周護岸(工程&安全を考慮して採用した施工事例)

- ① 想定外に堆積した漂砂の有効活用
⇒ 現場条件変化への対応
- ② ICT施工による作業効率向上
⇒ 工程促進の対応
- ③ 橋梁工区完成に伴う運搬計画変更
⇒ 現場条件変化の活用

① 想定外に堆積した漂砂の有効活用

施工エリア状況



ブロック設置: 陸上作業

- A. 入札時と施工時
- B. 当初は海上
- C. 海上作業は

仮設アクセス
(堆砂活用)



石の施工: 陸上作業(堆砂活用)

砂置換工: 海上作業

①想定外に堆積した漂砂の有効活用

消波ブロック(3.2&5.0)設置



上部コンクリート打設



【効果】

1. 荒天や干満の影響回避で工程維持
2. 陸上からのブロック設置で安全性向上
3. 上部工の現場打ち可能で施工性向上

②ICT施工導入し石材均し作業の効率向上

【ICT施工の効果】


1. 施工効率の向上(測量待ち、不可視部etc)
2. 安全性の向上(施工補助者の排除)
3. 施工精度の向上(オペの技量バラツキ低減)
4. 環境負荷の低減(燃料消費削減、排ガス削減)

【結果】〔ベトナムでは初の適用〕

1. 2割以上の施工性向上を確認(石のサイズ影響)
※石の巻き出しに際し、測量待ち削減効果大
※不可視部の施工で干満の影響を低減効果大
2. 重機周り的人払いが可能で安全確保確認
3. 手直しの発生無し(オペレーター習熟大)
4. 作業効率向上で消費燃料削減



③橋梁工区の完成に伴う陸上運搬の活用



【橋梁工区完了】

1. カットハイ島への陸上アクセスが可能
2. 外周護岸は堆積砂を利用した陸上仮設アクセス有



- ①消波ブロックは陸上運搬に変更
- ②上部工は生コンを搬送しての現場打ちに変更

③橋梁工区の完成に伴う陸上運搬の活用



- ①海上運搬約500回が削減し安全リスクも低減
- ②陸上運搬設備はアレンジが容易でスタンバイ防止可能
- ③陸上仮設アクセスの相乗効果が発生(現場打ち)

2. 施工内容

2-2 防砂堤(工程&安全を考慮して採用した施工事例)

- ① 船舶運航管理システムの確立
⇒ 効果的な運用で安全確保
- ② 3工区に分けて段階的実施
⇒ 作業の習熟と改善と選択
- ③ 潜水作業への改善措置
⇒ 高リスク作業に対する対応

① 船舶運航管理システムの確立と効果的な運用


【Marine Work Safety】

当工事に他工区も含めた下記システムが含まれていた

1. 運航管理用のコントロールステーション設置
2. 工事エリア明示用の灯浮標の設置&維持

関係各者とどのように効果的な運用を行うかが課題

コントロールステーション



灯浮標



【コントロールステーション】
常に海上に停泊し、他航行船舶等の動向を把握し、工事船舶への各種指示や関係各所との連絡調整を実施する

【灯浮標】
海上に工事エリアや航路等を明示する為のブイ

①船舶運航管理システムの確立と効果的な運用

【関係各者】

- ・Border Army、Port Authority、VMS、etc
- ・一般商業船舶(国際船、内航船)、パイロット
- ・漁船、プレジャーボート
- ・他工区作業船舶
- ・当現場の各種船舶(作業船、材料運搬船、交通船)


- ①適宜全体周知会議の実施
- ②リーフレット等を用いた地元への周知活動
- ③各工区との連絡&調整
- ④当現場の船長やスタッフに対する周知活動

②3工区に分けて段階的実施

【意図】

- ①容易なエリアから作業開始して作業習熟&改善
- ②作業中止や退避措置の浸透
- ③施工船舶や業者の選定 ⇒(4社から2社へ)
- ④施工管理エリアの集中(安全管理含む)

防砂提施工状況



③潜水作業への改善措置

【潜水作業】

- ①石の投入&均し、ブロック据付等潜水作業量が膨大
- ②常時濁っていて海中の視界が非常に狭い
- ③潜水設備や安全管理知識が問題

- ①有線マイクを導入し、潜水士とオペ間で意思疎通
- ②日本人潜水士による、技術指導&自主品質検査

ブロック据付状況①



ブロック据付状況②



3. まとめ

1. インフラの整備だけでなく、『施工管理手法』や『安全文化の定着』でベトナムに貢献
2. プロジェクトを通じたベトナムと日本の『繋がり』や『相互理解』の深まりを実感



ご聴講ありがとうございました

